

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Утверждаю
Исполнительный директор ООО "БСК"
С.В. Липатьев
" " 2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПС Бекетово Замена ТН-500

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 6558,078 тыс. руб.

строительных работ _____ 49,855 тыс. руб.

монтажных работ _____ 547,811 тыс. руб.

прочих _____ 37,555 тыс. руб.

оборудования _____ 4922,472 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 176,899 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1212,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дovanja, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-01-023-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)	1	493,99	61,07	432,92	30,17		493,99	61,07	432,92	30,17	5,022	5,02	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм08-01-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор напряжения: 500 кВ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 компл. (3 фазы)	1	4991,51	1225,73	3765,78	488,15		4991,51	1225,73	3765,78	488,15	100,8	100,8	
3	ТЕРм08-01-011-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 компл. (3 полюса)	1	666,17	291,84	374,33	43,21		666,17	291,84	374,33	43,21	24	24	
4	ТЕРм08-01-011-09 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Делительное устройство: 330 и 500 кВ на ток 3200 А (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 компл. (3 полюса)	1	5756,61	1772,93	3983,68	531,91		5756,61	1772,93	3983,68	531,91	145,8	145,8	
5	ТЕР33-02-007-17 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0192 (0,32*6) / 100	58526,89	9616,22	48910,67	7342,56		1123,72	184,63	939,09	140,98	779,272	14,96	
6	ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шкаф управления и регулирования (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 шкаф	2	104,94	53,26	51,68	3,92		209,88	106,52	103,36	7,84	4,38	8,76	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м кабеля	3 300 / 100	36,59	21,38	15,21	0,98		109,77	64,14	45,63	2,94	1,758	5,27	
8	ТЕРм08-02-396-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м	0,54 54 / 100	498,51	250,36	248,15	69,92		269,2	135,2	134	37,76	21,056	11,37	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										13620,85	3842,06	9778,79	1282,96		315,98	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5, 1-4, 6-8))										16345,03	4610,48	11734,55	1539,56		379,17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										86744,11	46611,95	40132,16	15564,95		379,17	
Накладные расходы										50679,32						
Сметная прибыль										32173,97						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										169597,4					379,17	
Раздел 2. Монтажные работы																
9	ТЕРм08-01-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор напряжения: 500 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 компл. (3 фазы)	1	7897,27	1751,04	5379,69	697,36		7897,27	1751,04	5379,69	697,36	144	144	
10	ТЕРм08-01-011-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 компл. (3 полюса)	1	1348	486,4	623,88	72,02		1348	486,4	623,88	72,02	40	40	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРм08-01-011-09 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Делительное устройство: 330 и 500 кВ на ток 3200 А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 компл. (3 полюса)	1	10253,06	2954,88	6639,47	886,51		10253,06	2954,88	6639,47	886,51	243	243	
12	ТЕРм08-01-102-01 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 шкаф	2	466,54	177,54	172,26	13,06		933,08	355,08	344,52	26,12	14,6	29,2	
13	ТЕРм08-02-396-01 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м	0,3 30 / 100	926,41	357,65	354,5	99,88		277,92	107,3	106,35	29,96	30,08	9,02	
14	ТЕР33-02-007-17 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м3 сборных железоб етонных конструк ций	0,0192 (0,32*6) / 100	421837,88	12020,27	61138,34	9178,2		8099,29	230,79	1173,86	176,22	974,09	18,7	
15	ТЕРм08-01-023-03 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 спуск, петля или перемыч ка (3 фазы)	1	829,04	101,78	721,53	50,29		829,04	101,78	721,53	50,29	8,37	8,37	
16	ТЕРм08-02-411-01 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м	0,2 20/100	1308,1	330,07	181,31	2,94		261,62	66,01	36,26	0,59	27,76	5,55	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	1 проход кабеля	2	27,54	4,62				55,08	9,24			0,38	0,76	
18	ТЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м кабеля	2,7 (100+70+100) / 100	170,36	71,26	50,71	3,27		459,97	192,4	136,92	8,83	5,86	15,82	
19	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 шт.	0,32 32 / 100	119,07	116,74				38,1	37,36			9,6	3,07	
20	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58	100 м	0,15 15/100	454,14	253,26	86,19	4,08		68,12	37,99	12,93	0,61	21,3	3,2	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										30520,55	6330,27	15175,41	1948,51		520,69	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 14, 9-13, 15-20))										34821,69	7596,33	18210,49	2338,21		624,83	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										171351,99	76798,89	62279,87	23639,3		624,83	
Накладные расходы										81749,96						
Сметная прибыль										52030,34						
Итого по разделу 2 Монтажные работы										305132,29					624,83	
Раздел 3. Материалы в текущих ценах 2014 г.																
21	Справочник ОКЦМ 1 квартал 2017 г.	Короб стальной У1106 3075x115x67 прямой	шт.	10	1047,67					10476,7						
22	Цена поставки	Шкаф ШЗН-1Б	шт	2	27700					55400						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Цена поставки	Стойка ж/б УСО-4а	м	6	3606,78					21640,68						
24	Справочник ОКЦМ 1 квартал 2017 г.	Металлорукав РЗ-Ц-П Ф 32	м	0,2	51,77					10,35						
25	Справочник ОКЦМ 1 квартал 2017 г.	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГЭнг-LS, 4х2,5	м	70	82,32					5762,4						
26	Справочник ОКЦМ 1 квартал 2017 г.	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГЭнг-LS, 4х1,5	м	100	60,58					6058						
27	Справочник ОКЦМ 1 квартал 2017 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-0,66, 4х10	м	100	200,12					20012						
28	Справочник ОКЦМ 1 квартал 2017 г.	Стяжные хомутки CSL 180 (BK)	пачек	1	360,51					360,51						
29	Цена поставки	Трубка ПВХ Ф4	м	20	2,28					45,6						
30	Цена поставки	Клемма силовая 70 мм D70/32/FF под наконечники	шт.	6	528,33					3169,98						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										122936,22						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах 2014 г.										122936,22						
Раздел 4. Пусконаладочные работы																
31	ТЕРп01-02-015-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 500 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 шт.	3	344,88	344,88				1034,64	1034,64			22,5	67,5	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕРп01-06-020-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 система	3	187,78	187,78				563,34	563,34			12,96	38,88	
33	ТЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 схема	6	41,73	41,73				250,38	250,38			2,88	17,28	
34	ТЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 схема	7	10,42	10,42				72,94	72,94			0,72	5,04	
35	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	100 точек	0,1	209,76	209,76				20,98	20,98			12,96	1,3	
36	ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 фазировк а	6	13,27	13,27				79,62	79,62			0,82	4,92	
37	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 линия	13	5,18	5,18				67,34	67,34			0,32	4,16	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обмотка трансформатора измерительного: вторичная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 испытани е	9	26,4	26,4				237,6	237,6			1,62	14,58	
39	ТЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Цепи вторичной коммутации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены 2014 г. ОЗП=4,53	1 испытани е	4	24,67	24,67				98,68	98,68			1,62	6,48	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2425,52	2425,52				160,14	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 31-39))										3153,18	3153,18				208,18	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										14283,91	14283,91				208,18	
Накладные расходы										9284,54						
Сметная прибыль										5713,56						
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы										29282,01					208,18	
Раздел 5. Исполнительная документация																
40	ПЭНР21-217-02	Ознакомление с проектной документацией, эскизная разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей и согласование их с заказчиком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4	1 схема	1	11875					11875						
41	ПЭНР21-217-03	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4	1 схема	1	30495					30495						
42	ПЭНР21-217-04	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4	1 схема	1	12730					12730						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										55100						
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										8273,27						
Итого по разделу 5 Исполнительная документация										8273,27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 6. Давальческое оборудование																
43 О	Текущие цены	ТН-500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4	ШТ	1	4922472				4922471,98	4922472						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										4922472						
Итого по разделу 6 Давальческое оборудование										4922472						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										5326061,5	137694,8	102412	39204,25		1212,18	
Накладные расходы										141713,82						
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 14283,91) (Поз. 31-39)										9284,54						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 153726,89) (Поз. 1-4, 6-13, 15-20)										124518,78						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 8888,2) (Поз. 5, 14)										7910,5						
Сметная прибыль										89917,87						
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 14283,91) (Поз. 31-39)										5713,56						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8888,2) (Поз. 5, 14)										4266,33						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 153726,89) (Поз. 1-4, 6-13, 15-20)										79937,98						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										169597,4					379,17	
Итого по разделу 2 Монтажные работы										305132,29					624,83	
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах 2014 г.										122936,22						
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы										29282,01					208,18	
Итого по разделу 5 Исполнительная документация										8273,27						
Итого по разделу 6 Давальческое оборудование										4922472						
Итого										5557693,2					1212,18	
В том числе:																
Материалы										155209,45						
Машины и механизмы										102412,03						
ФОТ										176899						
Оборудование										4922472						
Накладные расходы										141713,82						
Сметная прибыль										89917,87						
НДС 18% от 5557693,17										1000384,8						
ВСЕГО по смете										6558077,9					1212,18	